

## Retrait de matériaux amiantés - Vue d'ensemble des mesures

Le tableau donne un aperçu des mesures à prendre lors d'activités liées à des matériaux amiantés. Il représente une aide; vous trouverez des informations détaillées dans les feuillets et fiches thématiques référencés. Il faut noter que certaines autorités peuvent demander d'autres mesures (par ex. pour la protection de la population). Les nouvelles activités sont désignées par \*.

| Travail réalisé                                    | Critères   | Réalisé par      |                             | Equipement de protection individuelle |                            |  |   | Zone                                 |                           |  | Autres mesures           |                     |                                     |             | Source                      |                                  |
|--|--|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|
|  |  | Artisan instruit | Spécialiste en désamiantage | Demi-masque                           |                            |  | Masque complet  | Sécurisation de la zone <sup>1</sup> | Sas à compartiment unique | Sas à quatre compartiments avec douche | Ventilation artificielle | Dépression de 20 Pa | Aspiration à la source <sup>2</sup> | Voie humide |                             | Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup> |
|  |  |                  |                             | Masque à usage unique FFP3            | Demi-masque avec filtre P3 | Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3 | Appareil de protection respiratoire à aduction d'air comprimé |                                      |                           |  |                          |                     |                                     |             |                             |                                  |
| <b>PRODUITS EN FIBROCIMENT</b>                     |  |                  |                             |                                       |                            |  |   |                                      |                           |  |                          |                     |                                     |             |                             |                                  |
| Enlèvement de plaques de fibrociment à l'air libre |  |                  |                             | X                                     |                            |  |   | X                                    | X                         |  |                          |                     |                                     |             | Fiche thématique Suva 33031 |                                  |
| Nettoyage de plaques en fibrociment                |  |                  |                             | X                                     |                            |  |   | X                                    | X                         |  |                          |                     | X                                   |             | Fiche thématique Suva 33047 |                                  |
| Installations sur toitures en fibrociment amianté  |  |                  |                             | X                                     |                            |  |   | X                                    | X                         |  |                          | X                   | X                                   |             | Fiche thématique Suva 33068 |                                  |
| Démontage de conduites d'évacuation d'eau          | Sans détérioration   |                  |                             | X                                     |                            |  |   | X                                    | X                         |  |                          |                     | X                                   |             | Feuillet Suva 84053         |                                  |
|  | Pas sans détérioration; séparation par fracture contrôlée d'un seul élément de tuyau |                  |                             | X                                     |                            |  |   | X                                    | X                         |  |                          |                     | X                                   |             | Feuillet Suva 84053         |                                  |

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

<sup>1</sup> séparée des autres zones par des barrières physiques

<sup>2</sup> Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

<sup>3</sup> Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

<sup>4</sup> Dans les locaux intérieurs

<sup>5</sup> Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

| Travail réalisé  | Critères                  | Réalisé par      |                             | Equipement de protection individuelle |                            |  |   |   | Zone                                 |                           |  | Autres mesures           |                     |                                     |             | Source                      |                                  |
|--|---------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|
|  |                           | Artisan instruit | Spécialiste en désamiantage | Demi-masque                           |                            |  | Masque complet  | Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6 | Sécurisation de la zone <sup>1</sup> | Sas à compartiment unique | Sas à quatre compartiments avec douche | Ventilation artificielle | Dépression de 20 Pa | Aspiration à la source <sup>2</sup> | Voie humide |                             | Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup> |
|  |                           |                  |                             | Masque à usage unique FFP3            | Demi-masque avec filtre P3 | Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3 | Appareil de protection respiratoire à aduction d'air comprimé |   |                                      |                           |  |                          |                     |                                     |             |                             |                                  |
| <b>Tuyaux en fibrociment</b><br>Enlèvement avec un godet de pelle mécanique, à l'air libre*  |                           |                  |                             | X                                     |                            |  |   | X   | X                                    |                           |  |                          |                     | X                                   |             | Feuillelet Suva 84060       |                                  |
| <b>SOLS / PLAFONDS / PAROIS</b>  |                           |                  |                             |                                       |                            |  |   |   |                                      |                           |  |                          |                     |                                     |             |                             |                                  |
| Enlèvement de <b>revêtements de sols (floor flex)</b> (mono- ou bicouches, amiante fortement aggloméré)  |                           |                  |                             | X                                     |                            |  |   | X   | X                                    |                           |  |                          |                     | X                                   |             | Fiche thématique Suva 33049 |                                  |
| Perçage de <b>revêtements de sols (cushion vinyl)</b> (multicouches, amiante faiblement aggloméré) pour réaliser des passages ou accrocher des fixations | Trous individuels         |                  |                             | X                                     |                            |  |   |   | X                                    |                           |  |                          | X                   |                                     |             | Fiche thématique Suva 33067 |                                  |
| Enlèvement de <b>revêtements de sols (cushion vinyl)</b>   | En une seule intervention |                  |                             |                                       | X                          |  |   | X   | X                                    |                           | X                                      | X                        |                     | X                                   | R           | Fiche thématique Suva 33050 |                                  |
| Ponçage de <b>colles de revêtements de sols</b> (colles bitumineuses)  |                           |                  |                             | X                                     |                            |  |   | X   | X                                    |                           |  |                          | X                   |                                     |             | Fiche thématique Suva 33049 |                                  |

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

<sup>1</sup> séparée des autres zones par des barrières physiques

<sup>2</sup> Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

<sup>3</sup> Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

<sup>4</sup> Dans les locaux intérieurs

<sup>5</sup> Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

| Travail réalisé  | Critères   | Réalisé par      |                             | Equipement de protection individuelle |                            |  |   |   | Zone                                 |                           |  | Autres mesures           |                     |                                     |             |                                  | Source                      |
|--|--|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|
|  |  | Artisan instruit | Spécialiste en désamiantage | Demi-masque                           |                            |  | Masque complet  | Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6 | Sécurisation de la zone <sup>1</sup> | Sas à compartiment unique | Sas à quatre compartiments avec douche | Ventilation artificielle | Dépression de 20 Pa | Aspiration à la source <sup>2</sup> | Voie humide | Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup> |                             |
|  |  |                  |                             | Masque à usage unique FFP3            | Demi-masque avec filtre P3 | Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3 | Appareil de protection respiratoire à aduction d'air comprimé |   |                                      |                           |  |                          |                     |                                     |             |                                  |                             |
| Ponçage de <b>colles de revêtements de sols</b> (colles non bitumineuses)    | En une seule intervention  |                  |                             |                                       | X                          |  |   | X   | X                                    | X                         |  | X                        | X                   | X                                   |             | R                                | Fiche thématique Suva 33050 |
|  |  |                  |                             |                                       |                            |  | X   | X   | X                                    |                           | X                                      | X                        | X                   | X                                   | X           |                                  | CFST 6503, chap. 7          |
| Enlèvement de <b>faux plafonds</b>   | Enlèvement d'un panneau sans détérioration                       |                  |                             | X                                     |                            |  |   | X   | X                                    |                           |  |                          |                     | R                                   |             |                                  |                             |
|  | Enlèvement de plus d'un panneau                                  |                  |                             |                                       |                            | X  |   | X   | X                                    |                           | X                                      | X                        |                     |                                     |             | X                                |                             |
| Ponçage, grattage, décapage mécanique de <b>peintures</b>                    |  |                  |                             |                                       |                            | X  | R   | X   | X                                    |                           | X                                      | X                        | X                   | X                                   | X           |                                  | Feuillelet Suva 84052       |
| Enlèvement de <b>panneaux légers</b> (amiantés), de <b>cartons d'amiante</b> | Objet unique; sans détérioration; couvrir d'un film en plastique |                  |                             | X                                     |                            |  |   | X   | X                                    |                           |  |                          |                     | X                                   | R           |                                  | Feuillelet Suva 84043       |
|  | < 0,5 m <sup>2</sup>   |                  |                             |                                       | X                          |  |   | X   | X                                    |                           |  |                          |                     | X                                   | X           | R                                | Fiche thématique Suva 33036 |
|  | > 0,5 m <sup>2</sup>   |                  |                             |                                       |                            |  | X   | X   | X                                    |                           | X                                      | X                        | X                   | X                                   | X           |                                  | CFST 6503, chap. 7          |

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

<sup>1</sup> séparée des autres zones par des barrières physiques

<sup>2</sup> Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

<sup>3</sup> Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

<sup>4</sup> Dans les locaux intérieurs

<sup>5</sup> Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

| Travail réalisé   | Critères  | Réalisé par      |                             | Equipement de protection individuelle |                            |  |   |   | Zone                                 |                           |  | Autres mesures           |                     |                                     |             |                                  | Source                      |
|---|---|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|
|   |   | Artisan instruit | Spécialiste en désamiantage | Demi-masque                           |                            |  | Masque complet  | Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6 | Sécurisation de la zone <sup>1</sup> | Sas à compartiment unique | Sas à quatre compartiments avec douche | Ventilation artificielle | Dépression de 20 Pa | Aspiration à la source <sup>2</sup> | Voie humide | Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup> |                             |
|   |   |                  |                             | Masque à usage unique FFP3            | Demi-masque avec filtre P3 | Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3 | Appareil de protection respiratoire à aduction d'air comprimé |   |                                      |                           |  |                          |                     |                                     |             |                                  |                             |
| Enlèvement de <b>carreaux</b> comportant de la colle amiantée <sup>*</sup>                          | En une seule intervention (< 5 m <sup>2</sup> ) |                  |                             |                                       | X                          |  |   | X   | X                                    | X                         |  | X                        | X                   |                                     | X           | R                                | Fiche thématique Suva 33077 |
|   | > 5 m <sup>2</sup>                              |                  |                             |                                       |                            |  | X   | X   | X                                    |                           | X                                      | X                        | X                   | X                                   | X           | X                                | CFST 6503, chap. 7          |
| <b>Perçage de carrelage</b> comportant de la colle amiantée et de revêtements synthétiques amiantés | Trous individuels                               |                  |                             | X                                     |                            |  |   |   | X                                    |                           |  |                          |                     | X                                   |             |                                  | Fiche thématique Suva 33067 |
| Ponçage ou enlèvement de <b>crépi</b>   |   |                  |                             |                                       |                            | X  | R   | X   | X                                    |                           | X                                      | X                        | X                   | X                                   | X           | X                                | Feuillet Suva 84052         |
| <b>FENÊTRES</b>   |   |                  |                             |                                       |                            |  |   |   |                                      |                           |  |                          |                     |                                     |             |                                  |                             |
| Séparation des <b>vitrages</b> lors de travaux de démolition en plein air                           |   |                  |                             | X                                     |                            |  |   | X   | X                                    |                           |  |                          |                     |                                     |             |                                  | Fiche thématique Suva 33043 |
| Retrait de <b>mastic de fenêtres</b> (amianté) au ciseau à bois ou à la spatule en plein air        |   |                  |                             | X                                     |                            |  |   |   | X                                    |                           |  |                          |                     |                                     |             |                                  | Fiche thématique Suva 33040 |

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

<sup>1</sup> séparée des autres zones par des barrières physiques

<sup>2</sup> Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

<sup>3</sup> Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

<sup>4</sup> Dans les locaux intérieurs

<sup>5</sup> Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

| Travail réalisé  | Critères   | Réalisé par      |                             | Equipement de protection individuelle |                            |  |   |   | Zone                                 |                           |  | Autres mesures           |                     |                                     |             |                                  | Source |
|--|--|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
|  |  | Artisan instruit | Spécialiste en désamiantage | Demi-masque                           |                            |  | Masque complet  | Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6 | Sécurisation de la zone <sup>1</sup> | Sas à compartiment unique | Sas à quatre compartiments avec douche | Ventilation artificielle | Dépression de 20 Pa | Aspiration à la source <sup>2</sup> | Voie humide | Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup> |        |
|  |  |                  |                             | Masque à usage unique FFP3            | Demi-masque avec filtre P3 | Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3 | Appareil de protection respiratoire à aduction d'air comprimé |   |                                      |                           |  |                          |                     |                                     |             |                                  |        |
| Retrait par réchauffement de <b>mastic de fenêtres</b> (amianté)                   |  |                  |                             | X                                     |                            |  |   | X   |                                      |                           |  |                          |                     |                                     |             | Fiche thématique Suva 33041      |        |
| Retrait de <b>mastic de fenêtres</b> (amianté) avec des machines et outils manuels |  |                  |                             |                                       | X                          |  |   | X   | X                                    |                           | X                                      | X                        | X                   |                                     | R           | Fiche thématique Suva 33042      |        |
| Retrait de <b>la masse d'égalisation</b> entre le cadre et la maçonnerie           |  |                  |                             | X                                     |                            |  |   | X   |                                      |                           |  |                          | X                   |                                     | R           | Fiche thématique Suva 33044      |        |
| <b>ISOLATIONS / JOINTS</b>   |  |                  |                             |                                       |                            |  |   |   |                                      |                           |  |                          |                     |                                     |             |                                  |        |
| Retrait de <b>cordons amiantés</b>   | Petits cordons individuels; si possible sans détérioration |                  |                             | X                                     |                            |  |   | X   |                                      |                           |  |                          | X                   | X                                   |             | Feuillet Suva 84053              |        |
|  | En une seule intervention                                  |                  |                             |                                       | X                          |  |   | X   | X                                    |                           |  |                          | X                   | X                                   | R           | CFST 6503, chap. 7.6             |        |
|  |  |                  |                             |                                       |                            |  | X   | X   | X                                    |                           | X                                      | X                        | X                   | X                                   | X           | CFST 6503, chap. 7               |        |

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

<sup>1</sup> séparée des autres zones par des barrières physiques

<sup>2</sup> Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

<sup>3</sup> Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

<sup>4</sup> Dans les locaux intérieurs

<sup>5</sup> Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

| Travail réalisé   | Critères   | Réalisé par      |                             | Equipement de protection individuelle |                            |  |   |   | Zone                                 |                           |  | Autres mesures           |                     |                                     |             |                                  | Source                      |
|---|--|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------|
|   |  | Artisan instruit | Spécialiste en désamiantage | Demi-masque                           |                            |  | Masque complet  | Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6 | Sécurisation de la zone <sup>1</sup> | Sas à compartiment unique | Sas à quatre compartiments avec douche | Ventilation artificielle | Dépression de 20 Pa | Aspiration à la source <sup>2</sup> | Voie humide | Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup> |                             |
|   |  |                  |                             | Masque à usage unique FFP3            | Demi-masque avec filtre P3 | Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3 | Appareil de protection respiratoire à aduction d'air comprimé |   |                                      |                           |  |                          |                     |                                     |             |                                  |                             |
| Enlèvement de <b>cloisons pare-feu</b> (coussins amiantés, panneaux coupe-feu...) | < 0.5 m <sup>2</sup>                             |                  |                             |                                       | X                          |  |   | X   | X                                    |                           |  |                          |                     | X                                   | X           | R                                | CFST 6503, chap. 7.6        |
|   | > 0.5 m <sup>2</sup>                             |                  |                             |                                       |                            |  | X   | X   | X                                    |                           | X                                      | X                        | X                   | X                                   | X           | X                                | CFST 6503, chap. 7          |
| Enlèvement de <b>coques d'isolation</b>   | Une petite coque; si possible sans détérioration |                  |                             | X                                     |                            |  |   |   | X                                    |                           |  |                          |                     |                                     | X           |                                  | Feuillet Suva 84053         |
|   | En une seule intervention                        |                  |                             |                                       | X                          |  |   | X   | X                                    |                           |  |                          | X                   | X                                   | R           |                                  | CFST 6503, chap. 7.6        |
|   |  |                  |                             |                                       |                            |  | X   | X   | X                                    |                           | X                                      | X                        | X                   | X                                   | X           | X                                | CFST 6503, chap. 7          |
| Enlèvement de <b>joints de brides</b>   | Joint de bride unique intact                     |                  |                             | X                                     |                            |  |   |   | X                                    |                           |  |                          |                     | X                                   | X           |                                  | Feuillet Suva 84053         |
| Enlèvement de <b>calorifugeage</b> (avec plâtre ou mortier)                       |  |                  |                             |                                       |                            |  | X   | X   | X                                    |                           | X                                      | X                        | X                   | X                                   | X           | X                                | Feuillet Suva 84053         |
| <b>Isolations de tuyaux</b><br>Découpage ou cisaillement de tuyaux                |  |                  |                             |                                       | X                          |  |   | X   | X                                    |                           | X                                      | X                        |                     | X                                   |             | R                                | Fiche thématique Suva 33075 |

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

<sup>1</sup> séparée des autres zones par des barrières physiques

<sup>2</sup> Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

<sup>3</sup> Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

<sup>4</sup> Dans les locaux intérieurs

<sup>5</sup> Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux

| Travail réalisé   | Critères  | Réalisé par      |                             | Equipement de protection individuelle |                            |  |   | Zone  |                                      |                           | Autres mesures                         |                          |                     |                                     | Source |                             |                                  |
|---|---|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|
|   |   | Artisan instruit | Spécialiste en désamiantage | Demi-masque                           |                            |  | Masque complet  | Combinaison de protection à usage unique Cat. 3, type 5/6 | Sécurisation de la zone <sup>1</sup> | Sas à compartiment unique | Sas à quatre compartiments avec douche | Ventilation artificielle | Dépression de 20 Pa | Aspiration à la source <sup>2</sup> |        | Voie humide                 | Mesure de l'air <sup>3,4,5</sup> |
|   |   |                  |                             | Masque à usage unique FFP3            | Demi-masque avec filtre P3 | Masque complet à ventilation assistée et filtres à particules du type TMP3 | Appareil de protection respiratoire à aduction d'air comprimé |   |                                      |                           |  |                          |                     |                                     |        |                             |                                  |
| <b>Isolations de tuyaux</b><br>Démontage de tuyaux sans provoquer de détérioration, enlèvement de revêtements isolants bitumeux |   |                  |                             | X                                     |                            |  |   | X   |                                      |                           |  |                          |                     |                                     | R      | Fiche thématique Suva 33074 |                                  |
| Démontage de <b>parties de tuyaux</b> avec calorifugeage composé de plâtre ou mortier amianté sans détérioration de l'isolation | Objet unique (couvrir les tuyaux d'un film en plastique avant le démontage) |                  |                             | X                                     |                            |  |   | X   |                                      |                           |  |                          |                     |                                     |        | Feuillet Suva 84053         |                                  |

R: Recommandé en fonction de l'utilisation ultérieure.

<sup>1</sup> séparée des autres zones par des barrières physiques

<sup>2</sup> Aspirateur industriel (catégorie de poussière H selon norme européenne EN 60335-2-69, avec exigence complémentaire amiante)

<sup>3</sup> Mesure libératoire après l'assainissement (selon FACH 2955)

<sup>4</sup> Dans les locaux intérieurs

<sup>5</sup> Pas de nécessité pour les objets de démolition si aucune autre activité n'est réalisée dans les locaux